

## **CAPÍTULO 41.- ACERAS.**

### **Sección 1.<sup>a</sup>**

---

#### **ENCINTADOS DE BORDILLOS**

---

#### **ARTÍCULO 41.11.- ENCINTADOS DE BORDILLOS**

##### 1.- DEFINICIÓN

01.- Se define como encintado de bordillos la banda o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera, la de un andén, o cualquier otra superficie de uso diferente, formada por bordillos prefabricados de hormigón o granito, colocados sobre un cimiento de hormigón.

##### 2.- MATERIALES

###### 2.1.- **Bordillos prefabricados de hormigón**

01.- Deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo 22.32 "Bordillos de hormigón" de este Pliego.

###### 2.2.- **Bordillos de piedra**

01.- Deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo 21.14 "Bordillos de piedra natural" de este Pliego.

###### 2.3.- **Mortero de cemento**

01.- Deberá cumplir las condiciones señaladas en el artículo 37.01 "Morteros de cemento" de este Pliego.

02.- Salvo especificación en contrario, se utilizará mortero hidráulico con cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg/m<sup>3</sup>) de cemento por metro cúbico.

##### 3.- EJECUCIÓN

01.- Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el proyecto, deberá quedar bien asentado el bordillo sin presencia de oquedades en el hormigón.

02.- El rejuntado de piezas contiguas conjuntas no podrá exceder de cinco milímetros (5 mm) de anchura.

03.- A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determine en el proyecto.

04.- Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas.

#### 4.- CONTROL DE CALIDAD

01.- El control de los bordillos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.14 y 22.32 de este Pliego.

02.- Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones correspondientes. En otro caso se estará a lo que disponga el Director de las obras, quien podrá rechazar los materiales inadecuados.

03.- El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra vigilándose especialmente el proceso de colocación y terminación del encintado.

#### 5.- MEDICIÓN Y ABONO

01.- Los bordillos se abonarán por metros (m) ejecutados de cada tipo, medidos según planos. En el precio estarán incluidos la capa de mortero de asiento, el rejuntado y todas las operaciones necesarias hasta la correcta terminación de la unidad de obra.